



## ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД

1080 София, ул. „Стефан Караджа“ №2  
Тел. 02/ 980 16 11; факс 02/ 980 20 32  
www. ogep-bg.com

5870 Д. Дъбник, ул. „Д. Дебелянов“ №12  
тел. 064/ 880 445; факс 064/ 880 449  
e-mail: office@pdng-bg.com

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Наемане на товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж и товарни работи на сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и разтоварни работи в гр. Монтана“**, чрез събиране на оферти по реда и при условията на Глава осем «а», във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗОП

**Описание на предмета на поръчката:** Поръчката включва наемане и използване на общо 4 (четири) автокрана с оператор за демонтаж и товарни работи на сондажна апаратура AC 71 Ideal Rig и съоръженията към нея на обект – сондаж в концесионна площ Искър-запад за добив на нефт и природен газ – природен газ и кондензат), а именно: от обект – сондажна площадка на сондаж Р-2 Искър - запад (в землището на с. Бреница, община Кнежа, обл. Плевен, на 5,5 км северозападно от центъра на гр. Искър) и разтоварни работи на сондажната апаратура и съоръженията към нея на в базата на възложителя в гр. Монтана

**Сондажна апаратура AC 71 Ideal Rig и съоръженията към нея, която е предмет на демонтажните и товаро-разтоварни работи е със следните параметри:**

#### ГАБАРИТИ СЪОРЪЖЕНИЯ СОНДАЖНА АПАРАТУРА

№	Наименование	тегло, кг	дължина,м	ширина, м	височина, м
1	Сондажна помпа	43 346	10,59	3,66	3,4
2	Сондажна помпа	42 842	9,25	3,99	3,4
3	Контролно помещение SCR	32 795	16	3,91	3,55
4	Дизел генератор	27 397	13,11	3,15	3,73
5	Дизел генератор	27 397	13,11	3,15	3,73
6	Дизел генератор	27 397	13,11	3,15	3,73
7	Резервоар, шуцер камера, дегазатор	16 874	13,82	3,2	3,73
8	Приемен мост	24 449	18,93	2,95	3,23
9	Резервоар смукателен	30 300	16,97	3,81	3,51
10	Резервоар вибросита	29 257	16,97	3,33	3,51
11	Резервоар воден	27 261	15,04	4,01	3,61
12	Макара със сондажно въже	14 969	4,04	2,31	2,54
13	Съблекалня	13 608	11,63	3,12	2,94
14	Хидравлична станция превентори	15 422	11,48	2,18	2,64
15	Вибросито	5 942	6,2	3,66	2,03
16	Вибросито	5 534	6,2	2,92	2,03
17	Хидроциклони 1 и 2 степен	9 979	8,51	2,97	3,15
18	Хидравлични маркучи	3 178	2,67	1,83	1,93

19	Хидравлична станция RIG	6 033	5,26	2,74	2,18
20	Кула горна секция, кронблок	48 172	23,29	4,39	3,28
21	Кула долна секция	50 621	22,05	4,45	3,1
22	Кабина на майстора	16 670	12,09	3,45	3,18
23	Работилница площадка	12 700	10,26	2,87	3,61
24	Горен привод / топ драйф/	14 465	8,41	1,7	2,08
25	Телеви блок	8 482	3,25	1,65	1,19
26	Резервоар за гориво	12 700	11,46	3,05	3,35
27	Лебедка	43 318	6,6	3,25	3,25
28	Основание	34 020	16,41	3,2	3,91
29	Основание	34 020	16,41	3,2	3,91
30	Рама на лебедката	24 948	11,25	4,32	2,18
31	Роторна площадка	38 556	10,39	4,27	2,29
32	Рама превентори	11 340	11,96	2,77	0,74

Работите по поръчката включват: наемане и използване на общо 4 (четири) автокрана с оператор за демонаж и товарни работи на сондаж Р-2 Искър - запад и за разтоварване на сондажната апаратура и съоръжения към нея в базата на дружеството в гр. Монтана.

За извършване на работите ще са необходими:

- 1 (един) кран с товароподемност 120т, с оператор (за демонтаж и товарни работи на сондаж Р-2 Искър – запад);
- 1 (един) кран с товароподемност 70 т, с оператор (за демонтаж и товарни работи на сондаж Р-2 Искър – запад);
- 1 (един) кран с товароподемност 60 т, с оператор (за разтоварни работи в гр. Монтана);
- 1 (един) кран с товароподемност 40 т, с оператор (за разтоварни работи в гр. Монтана).

#### **Място на работа и технологична натовареност на автокрановете:**

Демонтажните и товарни работи ще се извършват на обект – сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен на 5.5 км северозападно от центъра на гр. Искър и разтоварни работи в гр. Монтана

За демонтажните и товарните работи ще се използват:

- 1 (един) кран с товароподемност 120т, с оператор – демонтажни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 8 часа дневно за период до 4 (четири) дни и товарни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 6 часа дневно и престой 2 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни;

- 1 (един) кран с товароподемност 70 т, с оператор – демонтажни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 8 часа дневно за период до 4 (четири) дни и товарни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 6 часа дневно и престой 2 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни.

Разтоварните работи ще се извършват в Базата на Възложителя в гр. Монтана, бул. Трети Март № 218 и ще се използват:

- 1 (един) кран с товароподемност 60 т, с оператор – разтоварни работи в гр. Монтана и технологична натовареност 4 часа дневно и престой 4 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни;

- 1 (един) кран с товароподемност 40 т, с оператор – разтоварни работи в гр. Монтана и технологична натовареност 4 часа дневно и престой 4 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни.

**Срок за изпълнение на поръчката:** до 20 дни от датата на договора. Възложителят ще уведоми изпълнителя за точните дати, на които техниката седва да е на разположение на съответния обект.

**Изисквания за изпълнение на поръчката:**

Изпълнителят на поръчката следва да отговаря на следните изисквания:

Да притежават технически изправни собствени или ползвани на друго правно основание автокранове за изпълнение на предмета на поръчката за срока на договора, с необходимите разрешения, сертификати, свидетелства и застраховки и с извършен годишен технически преглед и документ за извършен технически надзор на съоръжения с повишена опасност;

Да предостави и да осигури едновременна работа на автокрановете.

Да разполага с квалифициран, правоспособен персонал от оператори-машинисти за изпълнение на поръчката.